

(表 紙)

	校 長	事 務 長	係 長	係 員							担 当
標 準 業 務 内 訳 書											
施 工 箇 所 西 予 市											
業 務 名 宇 和 高 等 学 校 生 物 工 学 科 特 別 教 棟 加 工 室 及 び ト イ レ 修 繕 業 務											
設 計 金 額 (うち消費税及び地方消費税相当額)											
標準業務期間 3 月											
愛媛県立宇和高等学校											

(総括表)

業務名 宇和高等学校生物工学科特別教棟加工室及びトイレ修繕業務					
区分		摘 要	数 量	金 額 ( 円 )	備 考
A	共 通 仮 設 費		一式		
B	直 接 工 事 費		一式		
C	現 場 管 理 費		一式		
D	一 般 管 理 費		一式		
	設 計 価 格 計				
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 額 相 当				
	設 計 金 額				

(NO. 1)



## (修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-1	蒸気ボイラー取替						
a	蒸気ボイラー	SU-200	1.0	台			同等品可/材工共
b	全自動軟水装置	MS-5	1.0	台			同等品可/材工共
c	薬注装置	CPI-10S	1.0	台			同等品可/材工共
d	給水タンク	40L	1.0	台			同等品可/材工共
e	オイルサービスタンク	AT-400S	1.0	台			同等品可/材工共
f	排気筒	φ200	1.0	式			同等品可/材工共
g	感電器	CJS-C117T	1.0	箇所			同等品可/材工共
h	試運転調整		1.0	式			
i	各種検査・手続き		1.0	式			

## (修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-2	トイレ修繕						
a	既存撤去・処分		1.0	式			材工共
b	大便器撤去部補修		5.0	箇所			材工共
c	大便器新規排水穴廻り		5.0	箇所			材工共
d	給水管	SGP-VD 20A	5.0	m			材工共
e	排水通気管	VP75	5.0	m			材工共
f	点検口		1.0	箇所			材工共
g	大便器 (オート洗浄のみ)	CFS494 TES47MR TC301 HP430-7	5.0	台			同等品可/材工共
h	紙巻き器	YH52R	5.0	個			同等品可/材工共
i	トイレブース拡張		5.0	箇所			材工共
j	雑材料		1.0	式			

## (修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-3	農場加工室修繕						
a	(既存撤去)						
	床 カッター切	モルタル面	15.0	m			材工共
	床 溝はつり	W100	4.0	m			材工共
	壁 カッター切	コンクリート面	24.0	m			材工共
	壁 コンクリート撤去		1.0	式			材工共
	サッシ撤去		1.0	箇所			材工共
	プレハブ冷蔵庫撤去	フロン回収共	1.0	式			材工共
	運搬・処分		1.0	式			材工共
b	(建具)						
	ADW-1 引き分けハンガーフラッシュ戸	3500*2000	1.0	箇所			材工共
	AD-1 アルミ引違いフラッシュ戸	1850*2000	2.0	箇所			材工共
c	(その他修繕)						
	床モルタル補修		1.0	式			材工共
	上記長尺シート張り		1.0	式			材工共

## (修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	モルタルト口詰め		16.0	m			材工共
	CB積	H1000	1.0	式			材工共
	上記モルタル下地		1.0	式			材工共
	塗装		1.0	式			材工共
	ステンレス1槽シンク	内部・外部	2.0	箇所			材工共
	蛇口		4.0	箇所			材工共
	蛇口レバーハンドル交換		6.0	個			材工共
	アングル止水栓	TL347CU	2.0	個			材工共
	分岐栓部品	二方ソケット 7159-13	2.0	箇所			材工共
	ホールバルブ	560-001-13	2.0	個			材工共
	給水 フレキ	0781B-13x1000	1.0	個			材工共
	給湯 フレキ	0781B-13x1000	1.0	個			材工共
	給湯 フレキ 保温	グラスウール保温材 20mm	20.0	m			材工共
	排水 フレキ	0781B-13x1000	1.0	個			材工共
	排水 フレキ ニップル	6465-13	1.0	個			材工共

